

# PONUDBENI TROŠKOVNIK

PONUDA BR. \_\_\_\_\_

Pozicija	Opis radova	Jed. mjere	Količi na	Jedinična cijena	Ukupni iznos
----------	-------------	------------	-----------	------------------	--------------

## 1. GRAĐEVINSKI RADOVI

### 1.1. RADOVI NA IZRADI PLASTIČNE STOLARIJE

1.1.1. Izrada, isporuka i priprema za ostakljenje "IZO"staklom punjeno argonom debljine 4+16+4 mm, i ugradba jednostrukih prozora iz PVC profila karakteristike i kvalitete kao "ALUPLAST - IDEAL 5000".  
Boja prozora prema želji projektanta. Sve ostalo prema tehničkim uvjetima za izvedbu plastične stolarije.

A1	fiksni, jednodijelni, dimenzija 163/59(16)	kom	10	_____	_____
A2	fiksni, jednodijelni, dimenzija 125/103	kom	10	_____	_____
A3	klizni, dvodijelni, oba krila klizna, dimenzija 220/105	kom	10	_____	_____
A4	fiksni, jednodijelni, dimenzija 193/68(16)	kom	10	_____	_____
A6	fiksni, trodijelni, dimenzija 161/110	kom	3	_____	_____

1.1.2. Izrada, isporuka i priprema za ostakljenje "IZO"staklom punjeno argonom debljine 4+16+4 mm, i ugradba vrata iz PVC profila karakteristike i kvalitete kao "ALUPLAST - IDEAL 5000".  
Boja vrata prema želji projektanta. Sve ostalo prema tehničkim uvjetima za izvedbu plastične stolarije.

A5	prozor fiksni+vrata zaokretna 154 / 2206	kom	8	_____	_____
A7	dvokrilna balkonska vrata 160 / 220	kom	3	_____	_____

### UKUPNO PLASTIČNA STOLARIJA

### REKAPITULACIJA OBRTNIČKIH RADOVA :

RADOVI NA IZRADI PLASTIČNE STOLARIJE

UKUPNO \_\_\_\_\_

PDV \_\_\_\_\_

SVEUKUPNO \_\_\_\_\_

\*Napomena: Ovaj troškovnik je izrađen prema projektantskim cijenama te su moguća odstupanja u odnosu na stvarne/tržišne cijene

U \_\_\_\_\_ DANA \_\_\_\_\_ PONUDU SASTAVIO: \_\_\_\_\_

M. P.